

CAHIER DES CHARGES

Marché public en procédure adaptée pour l'exécution de travaux suivants :

- Garage municipal situé au 18 avenue de la Gare :

- . Réfection de la toiture côté nord
- . Réfection des sols
- . Création installation électrique

- Atelier municipal situé 19 Boulevard de la Mairie :

- . Mise aux normes et extension installation électrique de l'atelier (Rez-de-chaussée et étage)

PRESENTATION

Garage municipal situé au 18 avenue de la Gare :

L'état de la toiture côté nord nécessite une réfection totale .

Le sol est en terre et nécessite donc la création d'une chape en béton sur toute la surface au sol.

Actuellement, le garage municipal n'est pas doté d'installation électrique et nécessite donc un raccordement/pose d'un compteur électrique et création d'une installation électrique.

Atelier municipal situé au 19 Boulevard de la Mairie :

L'installation électrique de l'atelier municipal est obsolète et nécessite une mise aux normes et une extension dans tout le bâtiment (rez-de-chaussée et étage).

PARTICULARITE :

-Aucun bâtiment ou site de la commune ne sont classés, il n'y a donc pas lieu de déclarer ces travaux aux Bâtiments de France.

OBJET ET CONSISTANCE DES LOTS

Liste des lots :

- 1 – Réfection toiture côté nord et réfection des sols du garage municipal au 18 Avenue de la Gare
- 2 – Création installation électrique du garage Municipal.
Mise aux normes et extension de l'installation électrique existante à l'atelier municipal

LOT N°1 – REFECTION TOITURE ET SOLS DU GARAGE MUNICIPAL

TRAVAUX PROJETES SUR LE LOT N°1 :

Toiture :

Dépose couverture en tuiles plates, descente et évacuation des gravats

Dépose et évacuation du litelage existant

Remplacement de chevrons

Pose de voliges

Pose d'un écran sous tuiles comprenant liteaux pour ventilation

Pose de tuiles à côtés universel rouge sur liteaux

Reprise de rive latérale y/c scellement tuiles canal sur rives à rabat équerre droite

Remplacement gouttières en zinc incluant crochets,fonds,naissances

Travaux sol intérieur :

Reprise de canalisation EP en PVC 100mm comprenant fixation avec colliers sur mur, raccordement caniveau extérieur

Préparation du sol avec décapage et évacuation de terre

Réalisation d'un hérisson

Réalisation dalle en béton avec joints de dilatation

Reprise et découpe soubassement de portes incluant la surélévation éléments de fermeture

LOT N°2 – TRAVAUX D'ELECTRICITE ATELIER ET GARAGE MUNICIPAL :

TRAVAUX PROJETES SUR LE LOT N°2 :

Atelier municipal :

Remise aux normes installation électrique de l'atelier municipal selon plan et détail joint en annexe.

Garage municipal :

Création installation électrique selon plan et détail installation joint en annexe.

Fait à Campagne sur Arize, le 14 juin 2019

Le Maire, Jean-Claude Commenge

L'entreprise